

REDLINE



单钢轮压路机

DRS260D

技术数据

重量	
操作重量	26,200 kg
最大操作重量	26,300 kg
模重 (前/后)	16,770kg/9,430 kg
压实	
静线压力	790 N/cm
名义振幅	2.0 mm/1.3 mm
振动频率	29 Hz/31 Hz
激振力	410 kN/320 kN
发动机	
品牌及型号	DCEC B5.9 CS 4 220C
类型	6 缸 水冷
额定功率	162kW @ 2,200 rpm
电气系统	24V
油箱容积	300L

牵引	
速度范围	0-4.5/0-12km/h
最大理论爬坡度	45 %
尺寸	
α. 转向角	+/- 30°
A. 轴距	3,600 mm
W1. 宽度	2,400 mm
W2. 钢轮宽度	2,130 mm
W3. 宽度	2,160 mm
H. 整机高度	3,150 mm
D. 钢轮直径	1,570 mm
K. 前最小离地间隙	385 mm
K1. 最小离地间隙	400 mm
S. 钢轮厚度	56 mm
L. 整机长度	7,190 mm
R2. 外侧转弯半径	7,830 mm



我们保留更改参数的权力，照片与插图不能完全展示整个设备，仅供参考。

以上信息仅为一般说明，素有风险不承担任何责任。